



Wichtige Hinweise für das erste Aufheizen Ihrer Fußbodenheizung

Um den gewünschten Erfolg beim ersten Aufheizen zu erzielen sind folgende Dinge zu beachten:

1. Das erste Aufheizen muss zwingend laut Aufheizprotokoll ausgeführt werden, darf nicht unterbrochen werden und muss bis zum Ende durchgeführt werden.
2. Es muss für ausreichend Lüftung gesorgt werden, wobei auf Zugluft verzichtet werden soll. Es wird empfohlen 3- bis 5-mal am Tag Stoßlüftung (max. 5 Min.) durchzuführen.
3. Während des Heizvorgangs müssen alle zu beheizten Flächen frei von Baumaterialien und sonstigen Abdeckungen sein.
4. Liegt zwischen dem Aufheizen und der Verlegung des Oberbelages ein Zeitraum von mehr als 8 Tagen, sollte das Aufheizen für mindestens 5 Tage wiederholt werden.
5. Unmittelbar vor Verlegung des Belages sollte nochmals eine CM-Messung erfolgen.